

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń zaplecza higieniczno-sanitarnego w budynku "B"- suterena, na potrzeby szatni
ADRES INWESTYCJI : Nowa Sól, ul. Chałubińskiego 7
INWESTOR : Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny ZOZ
ADRES INWESTORA : Nowa Sól, ul. Chałubińskiego 7
BRANŻA : Roboty ogólnobudowlane i instalacji sanitarnych
DATA OPRACOWANIA : 16 listopad 2019

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont pomieszczeń zaplecza higieniczno-sanitarnego w budynku "B" WS SPZOZ w Nowej Soli - su- terena					
1		Roboty instalacyjne rozbiórkowe			
1	KNR-W 4- d.1 02 0229- 04	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku 3*3	m m	 9,00	 9,00
				RAZEM	9,00
2	KNR-W 4- d.1 02 0120- 02	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 25-32 mm 3,00	m m	 3,00	 3,00
				RAZEM	3,00
3	KNR-W 4- d.1 02 0120- 03	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 40-50 mm 3,00	m m	 3,00	 3,00
				RAZEM	3,00
4	KNR-W 4- d.1 02 0512- 03	Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm 2	szt. szt.	 2,00	 2,00
				RAZEM	2,00
5	KNR-W 4- d.1 02 0506- 02	Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spa- wanych o śr. 20 mm 2	m m	 2,00	 2,00
				RAZEM	2,00
6	KNR-W 4- d.1 02 0506- 05	Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spa- wanych o śr. 40-50 mm 0,50	m m	 0,50	 0,50
				RAZEM	0,50
7	KNR-W 4- d.1 02 40201- 01	Demontaż przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej o prze- kroju prostokątnym lub okrągłym i obwodzie do 1000 mm 25,00	m m	 25,00	 25,00
				RAZEM	25,00
8	KNR-W 4- d.1 01 1304- 06 analogia	Zaślepienie podejść do grzejników 3	szt. szt.	 3,00	 3,00
				RAZEM	3,00
2		Roboty instalacyjne montażowe			
2.1		Instalacja wod-kan			
9	KNR-W 2- d.2. 15 0112- 1 01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 13,00	m m	 13,00	 13,00
				RAZEM	13,00
10	KNR-W 2- d.2. 15 0112- 1 05	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 50 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 3,00	m m	 3,00	 3,00
				RAZEM	3,00
11	KNR-W 2- d.2. 15 0112- 1 04	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 40 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 3,00	m m	 3,00	 3,00
				RAZEM	3,00

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12	KNR-W 2- d.2. 15 0116- 1 06	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do płuczek ustępowych o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt. szt.	1,00	
		1		RAZEM	1,00
13	KNR-W 2- d.2. 15 0116- 1 01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt. szt.	4,00	
		4		RAZEM	4,00
14	KNR-W 2- d.2. 15 0132- 1 01	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm	szt. szt.	2,00	
		2		RAZEM	2,00
15	KNR-W 2- d.2. 15 0132- 1 01	Zawory przelotowe i (odcinające) instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm - pod umywalki	szt. szt.	4,00	
		4		RAZEM	4,00
16	KNR 0-35 d.2. 0129-14 1	Otuliny termoizolacyjne z pianki PE powlekane folią gr. 9 mm; śr. zewn. rurociągu 22 mm	m m	5,00	
		5,00		RAZEM	5,00
17	KNR 0-35 d.2. 0128-12 1	Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacięciem wzdłużnym gr. 9 mm; śr. zewn. rurociągu 22 mm	m m	8,00	
		8,00		RAZEM	8,00
18	KNR-W 2- d.2. 15 0208- 1 03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m m	9,00	
		3,00*3		RAZEM	9,00
19	KNR-W 2- d.2. 15 0208- 1 01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m m	3,50	
		3,50		RAZEM	3,50
20	KNR-W 2- d.2. 15 0211- 1 01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PCW o śr. 50 mm o poł. wciskowych	podej podej	2,00	
		2		RAZEM	2,00
21	KNR-W 2- d.2. 15 0211- 1 03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PCW o śr. 110 mm o poł. wciskowych	podej podej	1,00	
		1		RAZEM	1,00
22	KNR-W 2- d.2. 15 0230- 1 02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z SYFONEM RUROWYM o wymiarach 36-40 (szerokość) x 28-30 cm (głębokość)	kpl. kpl.	2,00	
		2		RAZEM	2,00
23	KNR-W 2- d.2. 15 0230- 1 05	Półpostument porcelanowy do umywarek	kpl. kpl.	2,00	
		2		RAZEM	2,00

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
24	KNR-W 2- d.2. 15 0137- 1 01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
25	KNR 2-15/ d.2. GEBERIT 1 0102-01	Elementy montażowe (np. Geberit Unifix lub równoważne) do miski ustępowej montowane przy ścianie masywnej	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
26	KNR 2-15/ d.2. GEBERIT 1 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - miska ustępowa wisząca, wraz z deską sedesową porcelanową antybakteryjną z metalowymi zawiasami	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
27	KNR 2-15/ d.2. GEBERIT 1 0105-01	Przyciski do spłuczek podtynkowych	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
28	KNR 4-03 d.2. 1009-06 1	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów o głębokości do 8 cm i śr.do 20 mm w podłożu betonowym	otw.		
		4	otw.	4,00	
				RAZEM	4,00
29	KNR-W 4- d.2. 03 1016- 1 01	Osadzanie kołków plastikowych rozporowych w ścianie lub stropie	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
30	KNNR 5 d.2. 0410-02 1	Montaż wentylatora ściennego w pomieszczeniu technicznym	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
31	d.2. wycena in- 1 dywidual- na	Wentylator osiowy ścienny fi 150 - pom. jw.	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
32	KNR-W 4- d.2. 01 0324- 1 02	Obsadzenie kratki wywiewnej z tworzywa sztucznego w kolorze szarym z okapem i zaworem zwrotnym śr. kanału fi 150	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
2.2		Instalacja c.o.			
33	KNR-W 4- d.2. 02 0505- 2 01 z.sz.3. 2.2. 9909- 2	Wstawienie odgałęzienia z rur stalowych o śr. 15-20 mm - obiekty służby zdrowia lub szkolnictwa wyższego	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
34	KNR-W 2- d.2. 15 0411- 2 02	Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 20 mm	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
35	KNR-W 2- d.2. 15 0114- 2 03	Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		20,00	m	20,00	
				RAZEM	20,00
36	KNR-W 2- d.2. 15 0429- 2 04	Rury przyłączone miedziane o śr. zewn. 15 mm do grzejników	kpl.		
		3	kpl.	3,00	
				RAZEM	3,00
37	KNR-W 2- d.2. 15 0412- 2 02	Zawory grzejnikowe termostatyczne o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
38	KNR 0-35 d.2. 0215-04 2	Głowice termostatyczne	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
39	KNR-W 2- d.2. 15 0418- 2 03	Grzejniki stalowe jednopłytkowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
40	KNR-W 4- d.2. 01 1212- 2 29 analogia	Miniowanie rur c.o. o śr. do 50 mm	m		
		28,00	m	28,00	
				RAZEM	28,00
41	KNR-W 2- d.2. 16 0303- 2 05	Jednowarstwowa izolacja o grubości 40 mm otulinami z wełny mineralnej rurociągów o śr.zew.33-48 mm	m ²		
		28,00	m ²	28,00	
				RAZEM	28,00
42	KNR 4-03 d.2. 1009-06 2	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów o głębokości do 8 cm i śr.do 20 mm w podłożu betonowym	otw.		
		12	otw.	12,00	
				RAZEM	12,00
43	KNR 5-08 d.2. 0704-05 2	Montaż elementów konstrukcyjnych (uchwyty do rur stalowych c.o.) przez przykręcanie do gotowego podłoża na stropie (1 mocowanie)	szt.		
		12	szt.	12,00	
				RAZEM	12,00
44	KNP5 05 d.2. 0503-02. 2 01	Gwintowanie rur stalowych o śr. 20 mm	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
3		Roboty ogólnobudowlane rozbiórkowe			
45	KNR 4-04 d.3 0504-01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych o grubości 5 cm 0,60*1,30	m ²		
			m ²	0,78	
				RAZEM	0,78
46	KNR-W 4- d.3 01 0353- 07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m ² z demontażem skrzydeł	szt.		
		0,80*2,00	szt.	1,60	
				RAZEM	1,60
47	KNR-W 4- d.3 01 0353- 06	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 1 m ² wraz z demontażem skrzydeł stalowych	szt.		
		0,63*1,00*2	szt.	1,26	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,26
48	KNR-W 4-d.3 01 0353-15	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego 14	szt. szt.	14,00	
				RAZEM	14,00
49	KNR-W 4-d.3 01 0353-10 analogia	Wykucie z muru stalowej ramy filtra powietrza 1,50*2,00 + 1,53*1,85	m ² m ²	5,83	
				RAZEM	5,83
50	KNR 4-06 d.3 0118-01	Cięcie lekkich konstrukcji stalowych, profili walcowanych, blach grubości do 10 mm i elementów maszyn grubości do 10 mm na złom wsadowy (stalowa rama filtra powietrza) 0,017	t t	0,02	
				RAZEM	0,02
51	KNR 19-d.3 01 0628-04	Rozebranie izolacji na stropach z płyt wiórowo-cementowych na zaprawie 2,565*3,54	m ² m ²	9,08	
				RAZEM	9,08
52	KNR-W 4-d.3 01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 84,00	m ² m ²	84,00	
				RAZEM	84,00
53	KNR-W 4-d.3 01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² 29,10+5,00	m ² m ²	34,10	
				RAZEM	34,10
54	KNR-W 4-d.3 01 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia ponad 5 m ² 9,08	m ² m ²	9,08	
				RAZEM	9,08
55	KNR 4-01 d.3 0329-02	Wykucie otworu w ścianie z cegieł o grubości 1/2 ceg. dla poszerzenia otworu drzwiowego 0,15*2,10	m ² m ²	0,32	
				RAZEM	0,32
56	KNR-W 4-d.3 01 0338-03	Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej pod osadzenie belek prefabrykowanych 1,20*1	m m	1,20	
				RAZEM	1,20
57	KNR-W 4-d.3 01 0346-03	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg. 13,00	m ² m ²	13,00	
				RAZEM	13,00
58	KNR-W 4-d.3 01 0335-03	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej 1	szt. szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
59	KNR-W 4-d.3 01 0335-01	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej 1	szt. szt.	1,00	
				RAZEM	1,00

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
60	KNR-W 4- d.3 01 0338- 01	Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 1,50	m m	1,50	
				RAZEM	1,50
61	KNR-W 4- d.3 01 0341- 01	Wykucie bruzd pionowych 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 1,00	m m	1,00	
				RAZEM	1,00
62	KNR 4-04 d.3 0303-02	Rozebranie ścian żelbetowych o grubości do 30 cm (wykonanie otworu drzwiowego) 1,00*2,30*0,25	m ³ m ³	0,58	
				RAZEM	0,58
63	KNR-W 4- d.3 01 0109- 11	Wywiezienie gruzu budowlanego i innych odpadów mieszanych z terenu wraz z utylizacją 3,70	m ³ m ³	3,70	
				RAZEM	3,70
4		Roboty ogólnobudowlane			
64	KNR 2-01 d.4 0307-01	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu I-II) poz.65	m ³ m ³	0,76	
				RAZEM	0,76
65	KNR-W 2- d.4 01 0312- 0101 analogia	Zасыpywanie kanałów wentylacyjnych 0,9*0,6*0,7*2	m ³ m ³	0,76	
				RAZEM	0,76
66	KNR-W 4- d.4 01 0304- 02	Uzupełnienie ścian, zabudowa pionów lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego 4,20 * 0,08 + 0,1*11*0,08	m ³ m ³	0,42	
				RAZEM	0,42
67	KNR-W 2- d.4 02 0127- 03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm 17,00	m ² m ²	17,00	
				RAZEM	17,00
68	KNR-W 2- d.4 02 0108- 01	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o grubości 24 cm z bloczków betonu komórkowego 7,80	m ² m ²	7,80	
				RAZEM	7,80
69	KNR 9-17 d.4 0109-01	Nadproża prefabrykowane samonośne dł. do 1,20 mb - szt. 5 1,20*5	m m	6,00	
				RAZEM	6,00
70	KNR-W 4- d.4 01 0206- 03	Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.2 m2 w stropach i ścianach przy głębokości do 10 cm 7	szt. szt.	7,00	
				RAZEM	7,00
71	KNR 4-03 d.4 1012-02	Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm po pracach elektrycznych 50	m m	50,00	
				RAZEM	50,00
72	KNR 4-03 d.4 1012-03	Zaprawianie bruzd o szer. do 100 mm po pracach wod-kan 2,50	m m	2,50	
				RAZEM	2,50

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
73	KNR 4-03 d.4 1014-01	Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej	m ³		
		50*0,05*0,015+2,50*0,1*0,05	m ³	0,05	
				RAZEM	0,05
74	KNR 4-01 d.4 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m ² w 1 miejscu)	m ²		
		5,00	m ²	5,00	
				RAZEM	5,00
75	KNR AT- d.4 32 0105- 01	Ręczne przygotowanie podłoża	m ²		
		poz.77	m ²	120,20	
				RAZEM	120,20
76	KNR-W 2- d.4 02 2008- 05	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na słupach, belkach i ościeżach na zaprawie	m ²		
		6,50	m ²	6,50	
				RAZEM	6,50
77	KNR AT- d.4 32 0101- 08	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym, jednowarstwowe; mieszanka gipsowa, tynki gładzone grubości 15 mm	m ²		
		120,20	m ²	120,20	
				RAZEM	120,20
78	KNR AT- d.4 32 0105- 05	Dodatek za zmianę grubości o 1,0 mm, wyprawy gipsowe wykonywane ręcznie Krotność = 10	m ²		
		poz.77	m ²	120,20	
				RAZEM	120,20
79	KNR AT- d.4 32 0502- 01	Roboty uzupełniające przy wykonywaniu tynków z suchych mieszanek fabrycznych - zbrojenie siatką z tworzywa powierzchni ścian	m ²		
		poz.77	m ²	120,20	
				RAZEM	120,20
80	KNR-W 2- d.4 02 0806- 01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane ręcznie na ścianach i pilastrach	m ²		
		(2,565+3,54)*2,00*3,00	m ²	36,63	
				RAZEM	36,63
81	KNR-W 2- d.4 02 0833- 01	Filcowanie tynku wewnętrznego - ściany	m ²		
		poz.80	m ²	36,63	
				RAZEM	36,63
82	KNR AT- d.4 40 0106- 03	Ręczne gruntowanie podłoża	m ²		
		poz.80+poz.84	m ²	45,71	
				RAZEM	45,71
83	KNR AT- d.4 40 0402- 01	Izolacja pionowa przeciwwilgociowa z elastycznych szlamów uszczelniających - nakładana ręcznie	m ²		
		poz.80	m ²	36,63	
				RAZEM	36,63
84	KNR AT- d.4 40 0403- 01	Izolacja przeciwwilgociowa z elastycznych szlamów uszczelniających w położeniu sufitowym - nakładana ręcznie	m ²		
		3,54*2,565	m ²	9,08	
				RAZEM	9,08

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
85	KNR-W 2-d.4 02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe 38,27+3,93+9,08	m ² m ²	51,28	
				RAZEM	51,28
86	KNR-W 2-d.4 02 1101-01	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym 0,6*0,9*0,1*2	m ³ m ³	0,11	
				RAZEM	0,11
87	KNR-W 2-d.4 02 1101-02	Podkłady betonowe z układaniem ręcznym na stropie gr.4 cm (38,27+3,93+9,08)*0,04	m ³ m ³	2,05	
				RAZEM	2,05
88	KNR-W 2-d.4 02 1116-07	Dopłata za zbrojenie siatką stalową wylewek cementowych, lub zbrojeniem rozproszonym 38,27+3,93+9,08	m ² m ²	51,28	
				RAZEM	51,28
89	KNP2 d.4 1108-02 1108-02.08	Zatarcie powierzchni świeżego betonu zatartego na gładko 38,27+3,93+9,08	m ² m ²	51,28	
				RAZEM	51,28
90	KNR 0-23 d.4 2612-01 analogia	Ocieplenie stropu płytami styropianowymi - gr. 12 cm (EPS 70 0,40) - przyklejenie płyt styropianowych 3,54*2,565	m ² m ²	9,08	
				RAZEM	9,08
91	KNR 0-23 d.4 2612-05 analogia	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do stropu z betonu poz.90	szt. szt.	9,08	
				RAZEM	9,08
92	KNR 0-23 d.4 2612-06 analogia	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki poz.90	m ² m ²	9,08	
				RAZEM	9,08
93	KNR 0-23 d.4 0931-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego-wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej poz.90	m ² m ²	9,08	
				RAZEM	9,08
94	KNR-W 2-d.4 02 2006-0102	Okładziny gipsowo-kartonowe impregnowane o gr.12,5 mm, pojedyncze, na stropach, na rusztach metalowych pojedynczych podwieszonych 3,93	m ² m ²	3,93	
				RAZEM	3,93
95	KNR-W 2-d.4 02 2004-0402	Obudowa elementów w.c. płytami gipsowo-kartonowymi impregnowanymi o gr.12,5 mm, na rusztach metalowych pojedynczych dwuwarstwo 50-02 0,60	m ² m ²	0,60	
				RAZEM	0,60
96	KNR-W 2-d.4 02 0840-08 analogia	Listwy narożnikowe aluminiowe w ościeżach okiennych i drzwiowych, filarkach itp. 26	m m	26,00	
				RAZEM	26,00

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
97	KNR-W 2- d.4 02 2011- 02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku; 75,00+6,80	m ²		
			m ²	81,80	
				RAZEM	81,80
98	KNR-W 2- d.4 02 2011- 07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm; poz.97	m ²		
			m ²	81,80	
				RAZEM	81,80
99	NNRNKB d.4 202 1134- 01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami np."ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome- sufity	m ²		
		3,93+9,08	m ²	13,01	
				RAZEM	13,01
100	NNRNKB d.4 202 1134- 02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami np. "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe ścian	m ²		
		75,00+6,80+35,00+18,20	m ²	135,00	
				RAZEM	135,00
101	KNR AT- d.4 22 0204- 07	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej; płytki o wymiarach 30x60 cm, np. "MEISHA GARAM"	m ²		
		18,20	m ²	18,20	
				RAZEM	18,20
102	NNRNKB d.4 202 1134- 01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami np."ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		38,27+3,93+9,08	m ²	51,28	
				RAZEM	51,28
103	KNR AT- d.4 23 0206- 0706	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej o wym. 40x40 cm, min. R10	m ²		
		38,27+3,93+9,08	m ²	51,28	
				RAZEM	51,28
104	KNR AT- d.4 23 0102- 06	Wypełnienie szczeliny dylatacyjnej elastyczną jednoskładnikową masą spoinującą	m		
		9,00	m	9,00	
				RAZEM	9,00
105	KNR AT- d.4 23 0216- 06	Cokoliki przyścienne o wysokości 10 cm na zaprawie cienko-warstwowej z płytek podłogowych	m		
		39,00	m	39,00	
				RAZEM	39,00
106	KNR-W 2- d.4 02 0840- 08	Listwy narożnikowe aluminiowe dla okładzin ściennych z płytek ceramicznych	m		
		10,00	m	10,00	
				RAZEM	10,00
107	KNR 4-01 d.4 1204-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		3,93+9,08	m ²	13,01	
				RAZEM	13,01
108	KNR 4-01 d.4 1204-02	Dwukrotne malowanie lateksowa farba ceramiczną tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		75,00+6,80+35,00	m ²	116,80	
				RAZEM	116,80
109	KNR-W 4- d.4 01 1212- 28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c.o. o śr.do 50 mm	m		

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		10,00	m	10,00	
				RAZEM	10,00
110	KNR-W 2- d.4 02 2702- 01	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych - Płyty typu np. "Amstrong" o wymiarach 600x600 mm	m ²		
		38,27	m ²	38,27	
				RAZEM	38,27
111	KNR-W 4- d.4 01 0322- 02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o pow. otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł - 90/200 - szt. 3	m ²		
		0,90*2,00*3	m ²	5,40	
				RAZEM	5,40
112	KNR-W 2- d.4 02 1022- 01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - np. drzwi typu "POL-SKONE" (powierzchnia lamistone CPL lub silkstone) szt 1 - 90x200 cm, szt 1 - 90x200 cm z tulejami dolnymi (WC)	m ²		
		0,90*2,00*3	m ²	5,40	
				RAZEM	5,40
113	KNR-W 4- d.4 01 0921- 16	Montaż klamek z szyldami (zamek wpuszczany z wkładką, WC - wkładka na kluczyk z pokrętłem)	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
114	d.4 wycena indywidualna	Montaż lusterek mocowanych do podłoża za pomocą kleju	m ²		
		1,50*0,70	m ²	1,05	
				RAZEM	1,05
115	KNR-W 4- d.4 01 0324- 02	Obsadzenie drzwiczek rewizyjnych w pionach wod-kan o wym. 20 x 20 cm w ścianach z cegieł	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
116	KNR-W 4- d.4 01 0325- 03 analogia	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. z zastosowaniem przejść przeciwpożarowych (instalacja c.o.)	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
5		Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna			
117	d.5 wycena indywidualna	Wentylacja mechaniczna nawiewno - wywiewna - dobranie urządzeń (wentylatory, nagrzewnica itp), wykonanie instalacji przewodów z dobraniem parametrów uzdatniającego powietrze z minimum czterokrotną wymianą powietrza. Naniesienie rysunkowe proponowanej instalacji na rzut pom ieszczeń i uzyskanie akceptacji zamawiającego.	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00