# RZUT FUNDAMENTÓW
skala 1:200




## PRZEKRÓJ A–A
skala 1:50

## PRZEKRÓJ B–B
skala 1:50




## PRZEKRÓJ C–C
skala 1:50




UWAGI:
1. Rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkami pozostałych branż.
2. Posadowienie ścian żelbetowych wykonać w poziomie −1,20 m pp gruntu.
3. Fundamenty posadawiać na gruncie rodzimym, nośnym.
4. W każdym przypadku stwierdzenia w dnie wykopu pod płytami gruntów o wątpliwej nosności, należy je bezwzględnie usunąć i zastąpić piaskiem stabilizowanym cementem w ilości 150kg/m³, zagęszonym warstwami co max. 20cm.
5. Grunt pod fundamentami powinien być odebrany przez uprawnionego geologa.
6. Grunt znajdujący się w wykopie chronić przed opadami atmosferycznymi oraz przemarzaniem.
7. Na płytach wykonać spadki 1,0%, zapewniając odwodnienie powierzchni w stronę zewnętrzną.
8. Otuling fundamentów i płyt wykonać o gr. 5,0cm.
9. Pod fundamentami wykonać warstwę chudego betonu C8/10 (B10) gr. min. 10cm.
10. Zbrojenie ścian i płyt należy uciąglić stosując odpowiednie zakłady prętów.
11. Elementy żelbetowe wykonywać wg rysunków wykonawczych.
12. Urządzenia posadawiać na warstwie wyrównawczej wykonanej z zaprawy cementowej wysokiej−wytrzymałości gr. min. 2,0cm.
13. Wymiary płyt żelbetowych dostosować do montowanych urządzeń. Elementy zmiejszane lub zwiększone ponad gabaryt powinny być ponownie analizowane obliczeniowo.
14. Wymiary podano w [cm], rzędne w [m].

MATERIAŁ:
- beton konstrukcyjny C25/30 (B30) W8,
- beton podkładowy C8/10 (B10),
- stal zbrojeniowa kl. A−IIIN,


neon
www.neon.net.pl
neon@neon.net.pl
Częstochowa, ul. Bór 180
42-202 Częstochowa
tel./fax: +48 +34 3245161


| | |
|---|---|
| Inwestor: | Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli przy ul. Chałubińskiego 7, 67-100 Nowa Sól |
| Faza: | PROJEKT WYKONAWCZY |
| Branża: | Konstrukcyjna |
| Temat: | PRZEBUDOWA KOTŁOWNI WĘGLOWEJ NA KOTŁOWNIĘ GAZOWĄ, WRAZ Z BUDOWĄ WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ , ZABUDOWĄ ZBIORNIKA GAZOWEGO LNG O POJ. DO 10M3 NA DZIAŁCE I PRZYŁĄCZEM GAZOWYM OD ZBIORNIKA DO BUDYNKU W RAMACH ZADANIA MODERNIZACJA KOTŁOWNI WIELOSPECJALISTYCZNEGO SZPITALA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W NOWEJ SOLI PRZY UL. CHAŁUBIŃSKIEGO 7, DZ. EWID. NR 188/90 |
| Projektował: | mgr inż. Grzegorz Gałuszka — MAP/0363/POOK/12 — IUprawnienia budowlane — II 2017 |
| Sprawdził: | mgr inż. Katarzyna Jach-Kocłubińska — MAP/0154/POOK/12 — IUprawnienia budowlane — II 2017 |
| | FUNDAMENTY POD URZĄDZENIA TECHNICZNE — Skala 1:50_1:200 — Nr rysunku K01 |