

## Przedmiar robót

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
<b>1</b>	<b>Korytarz</b>		
1	KNR 4-01 354-7 Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni do 2 m2 drzwi 0,8x2,1	szt.	16,00
2	KNR 4-01 354-8 Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni ponad 2 m2 1,4x2,1 i 1,6x2,1 1,4*2,1+1,6*2,1	m2	6,30
3	KNR 4-01 348-3 Rozebranie ścianki z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o gr.ścianki 1/2 cegły -od strony szpitala głównego i poszerzenie światła przejścia 2,8*2+0,3*2,1	m2	6,23
4	KNR 4-01 329-2 Wykucie otworów w ścianach na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej o gr.ścian 1/2 cegły -poszerzenie otworów drzwiowych w 14 istniejących otworach drzwiowych 0,15*2,1*16	m2	5,04
5	KNR 4-01 804-8 Zerwanie cokolika cementowego	m	117,56
6	KNR 4-01 818-5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	67,22
7	KNR 4-01 804-7 Zerwanie podkładu pod posadzkę na długości 8m, w miejscu uskoku posadzki 2,19*8	m2	17,52
8	KNR 4-01 803-2 Uzupełnienie posadzek cementowych z zatarciem na gładko -uzupełnienie podkładu pod posadzkę ze spadkiem, w miejscu byłego uskoku [R=3;M=3]	m2	17,52
9	KNR 4-01 303-2 Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej, gr.ścianek 1/2 cegły -zamurowanie drzwi przejściowych między gabinetem dyrektora a ciągiem komunikacyjnym 1,0*2,04	m2	2,04
10	KNR 2-02 2003-4 Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, 2-warstwowo 100-02 -o doporności ogniowej EI60 np. (Norgips SD 2x12,5 GKB A/CW100) lub równoważne 2,6*(3,935+4,875+0,94+3,375+0,255)+0,6*0,8*2-1,6*2,1	m2	32,39
11	KNR 2-02 613-6 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho gr 10cm wściankach GK	m2	32,39
12	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-1 1 Gruntowanie powierzchni poziomych	m2	67,22
13	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1130-2 2 Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grub.5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2	m2	67,22
14	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1130-3 3 Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej dodatek lub potrącenie za zmiangrubości o 1 mm -dalsze 5mm [RMS=5]	m2	67,22
15	KNR 4-01 707-5 Wykonanie tynków uzupełniezywyłych kat.III na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów /ścian/ z listwami i cokołami podłogowymi	m	150,00
16	KNR 2 1206-1 Posadzki z tworzyw sztucznych rulonowe z warstwą izolacyjną np. Tarket Granit Concrete Medium Grey 0447 lub równoważne	m2	67,22

17	KNNR 2 1206-7 Zgrzewanie wykładzin rulonowych PCW	m2	67,22
18	KNNR 2 1206-4 Listwy przyściennie z polichlorku winylu, klejone np. Madrom Decor MD234A srebrne lub równoważne	m	150,00
19	KNR 4-01 808-6 Przeszlifowanie posadzki "zlepieniec zyguntowski" uzupełnienie ubytków i zapastowanie	m2	107,62
20	KNR 0-19 IGM 1022-12 Osadzenie drzwi drewnianych ppoż., np. IGNIS lub równoważne z ościeżnic regulowaną, klamki wkład patentow-wszystkie EI30 1,0x2,1 5szt 0,9x2,1 15szt 0,8x2,1 2szt 1,0*2,1*5+0,9*2,1*15+0,8*2,1*2	m2	42,21
21	KNR 0-19 IGM 1024-6 Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe z naświetlem, ppoż., EI30, wym. 1,148x2,5m 1,148*2,5	m2	2,87
22	KNR 0-19 IGM 1024-8 Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe z naświetlem, samozamykacz, ppoż., EI30, wym. 1,6x2,5m 1,6*2,5	m2	4,00
23	KNR 0-19 IGM 1024-6 Drzwi aluminiowe wściance, jednoskrzydłowe z naświetlem, samozamykacz, ppoż., EI30, wym. 2,19x2,5m 2,19*2,5	m2	5,48
24	KNR 4-01 707-5 Wykonanie tynków uzupełnień zwykłych kat.III na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów /ścian/ z ościeżnicami -obrobienie osadzonych drzwi (2,1*2+1,2)*5+(2,1*2+1,1)*15+(2,1*2+1,0)*2+(2,5*2+1,35)+(2,5*2+1,8)+(2,5*2+1,39)	m	136,44
25	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 2702-1 Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókiem mineralnych np. Thermaflex AMF STAR SK lub równoważne z zastosowaniem profili poprzecznych o dł.60 cm 159,01+0,6*0,6*25	m2	168,01
26	KNR 4-01 1202-9 Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 287,45+23,27+21,2+69,35	m2	401,27
27	KNR 0-23 IGM 2611-2 Przygotowanie starego podłoża poprzez gruntowanie np. emulsją ATLAS UNI-GRUNT lub równoważne jednokrotne -ściany	m2	401,27
28	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 2013-1 Gładzie o grubości 3 mm na podłożu z tynku -ściany	m2	401,27
29	KNR 2-02 1505-3 Dwukrotne malowanie farbą lateksową matową np. Tikkurila Optiva lub równoważne podłożu gipsowych z gruntowaniem (powierzchnie wewn.) ściany kolor J503 Ice Rose według palety kolorów Tikkurila	m2	287,45
30	KNR 2-02 1505-3 Dwukrotne malowanie farbą akrylowa dekoracyjna nadająca perłowy efekt np. Tikkurila Taika Pearl lub równoważne, podłożu gipsowych z gruntowaniem - powierzchnie słupów betonowych przy biurach kolor Taika Pearl Uranus HM2077 według palety kolorów Tikkurila ((0,7+0,86)*2*2,75+(0,86+0,69)*2*2,75+(0,46+0,66)*2*2,75)	m2	23,27

31	KNR 2-02 1505-3 Dwukrotne malowanie farbą lateksową matową podłóży gipsowych z gruntowaniem (powierzchnie wewn.) słupy i podciągi np. Tikkurila Optiva lub równoważne kolor J503 Ice Rose według palety kolorów Tikkurila	m2	21,20
32	KNR 2-02 1505-3 Dwukrotne malowanie farbą lateksową podłóży gipsowych z gruntowaniem (powierzchnie wewn.) ściany pomieszczenia biurowe np. Tikkurila Optiva lub równoważne kolor Gentle morning NCS 0602 Y25R według palety kolorów Tikkurila	m2	69,35
33	KNR 2-02 925-1 Osłony okien folią polietylenową 1,2*2,1*20	m2 otworów	50,40
34	KNR 4-01 329-2 Wykucie otworów w ścianach na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej o gr. ścian 1/2 cegły - otwór na drzwiczki rewizyjne 0,45*0,45	m2	0,20
35	KNR 4-01 322-2 Obsadzenie w ścianach drzwiczek rewizyjnych z zamkiem 0,45x0,45 np. Awenta lub równoważne	szt	1,00
36	1-1 Wywóz i utylizacja gruzu 0,8*2,1*0,12*16+6,3*0,12+6,32*0,15+5,04*0,15+117,56*0,1*0,02+67,22*0,02+17,52*0,06+0,2*0,15	m3	8,35
Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość