



WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W NOWEJ SOLI

„Zadowolenie i zdrowie pacjenta to nasz cel”

Nowa Sól dnia 27.01.2021 r.

Znak pisma: DZP-280-60/2020

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (4)

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa kotłowni węglowej na kotłownię gazową w ramach zadania pn. „ Modernizacja Kotłowni Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli”

1. Prosimy o zamieszczenie schematu i/lub opisu działania spalarni odpadów medycznych dla której należy zamontować ekonomizer do odzysku ciepła ze spalin. Ewentualnie prosimy o podanie typu istniejącej spalarni odpadów medycznych.
Odp. Zamawiający zamieszcza dokumentację projektową dotyczącą technologii spalarni odpadów medycznych.
2. Zgodnie z normą PN-EN 13791 badania sklerometryczne dokonuje się na podstawie odwiertów rdzeniowych. W ekspertyzie technicznej stropu brak jest informacji na temat wykonania i wyników takich odwiertów. Prosimy o informację czy takowe badania zostały przeprowadzone i uzupełnienie dokumentacji ekspertyzy technicznej, w przypadku braku takich badań należy uznać, że niniejsza ekspertyza nie spełnia standardów stawianych tego rodzaju opracowaniom i nie powinna być podstawą do wykonania prac i projektu wykonawczego.
Odp. W niektórych przypadkach dopuszczalne jest wykonanie badań sklerometrycznych bez odwiertów. Dotyczy to niektórych betonów na bazie kruszyw naturalnych, gdzie można opierać się na krzywej ITB nr 210 z lat siedemdziesiątych XX wieku.
3. Prosimy o wyjaśnienie zapisów ekspertyzy technicznej stropu, po analizie należy uznać, iż stoją ze sobą w sprzeczności, a w szczególności: w obliczeniach zawarto uwagi:
W zbrojeniu górnym na kierunku 1 na około 17% powierzchni płyty zbrojenie nie jest wystarczające. W zbrojeniu górnym na kierunku 2 na około 16% powierzchni płyty zbrojenie nie jest wystarczające. natomiast w opisie ekspertyzy technicznej stropu pkt. 5.2 zawarto uwagę że istniejące zbrojenie jest wystarczające do przeniesienia obciążeń od nowych kotłów. Te dwa wnioski się wzajemnie wykluczają tym bardziej, że nie podano średnicy i rozstawu istniejącego zbrojenia, a także nie podano na jakiej podstawie przyjęto grubość stropu w obliczeniach.
Odp. W opracowaniu zawarto omyłkowo starszą wersję obliczeń nieuwzględniającą w zestawieniu obciążeń otworów w stropach. Niniejszym załączamy właściwą wersję obliczeń.

4. Technologia wykonania napraw stropowych konstrukcji żelbetowych wymaga prowadzenia prac przy nieobciążonym stropie. W związku z tym, że jest to czynny obiekt i nie ma możliwości demontażu wszystkich urządzeń należy wykonać projekt podparcia stropu na czas prowadzenia prac naprawczych. W czym zakresie leży przygotowanie projektu niezbędnych podparć? Jeżeli w przypadku Wykonawcy prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót, w przeciwnym razie o przekazanie niniejsze opracowania i uzupełnienie przedmiaru robót.

Odp. Projekt podparcia i projekt wykonawczy winien opracować wykonawca, który wie, jakimi możliwościami i osprzętem dysponuje.

5. Proszę o informację w czym zakresie jest projekt wykonawczy prac naprawczych konstrukcji żelbetowych, o którym mowa w ekspertyzie technicznej naprawy stropu.

Odp. Projekt podparcia i projekt wykonawczy winien opracować wykonawca, który wie, jakimi możliwościami i osprzętem dysponuje.

Z-ca DYREKTORA
ds. Eksploatacyjno-Administracyjnych
Wielospecjalistycznego Szpitala
SP ZOZ w Nowej Soli

Justyna Koszał

67-100 Nowa Sól, ul. Chałubińskiego 7

REGON 970774733

NIP 925-17-23-350

www.szpital-nawasol.pl

KRS: 0000011616; Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

tel. centrala 068 38 82 100

tel. sekretariat 068 38 82 357, 068 38 82 345

faks 068 387 78 51, 068 38 77 003

sekretariat@szpital-nawasol.pl

ps